Kostenschätzung

Kostengliederung (KG)

Projekt

BV3/2019

Kinder- und Jugendzentrum Dinkelsbühl



Bauvorhaben

Dinkelsbühl Süd
Außenanlagen des
Kinder- und Jugendzentrums
ohne Innenhof Grundschule

Bauherr

Stadt Dinkelsbühl
Oberbürgermeister Dr. Hammer
Segringer Straße 30
91550 Dinkelsbühl

Planverfasser

AG Stadt& Land
Wilhelmstraße 30
91413 Neustadt a.d. Aisch

Tel.: 09161/ 874515
Fax: 09161/ 874523
matthias.rühl@t-online.de

Auswertung nach

DIN 276-1 (2008-12)

Kostenaufstellung

Wir bitten Sie, diese Kostenaufstellung zur Kenntnis zu nehmen.

- **Gesamt, Netto:**	**888.160,00 EUR**
- zzgl. MwSt:	168.750,40 EUR
- **Gesamt, Brutto:**	**1.056.910,40 EUR**

Gezeichnet

Stempel

.....

(Kostenaufstellung erstellt von - Unterschrift)

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 3

Kostenschätzung

Kinder- und Jugendzentrum Dinkelsbühl (BV3/2019)

Kostengliederung (KG)

- Kostengliederung: DIN 276-1 (2008-12)
- **Gesamt, Netto:** **888.160,00 EUR**
- zzgl. MwSt.: 168.750,40 EUR
- **Gesamt, Brutto:** **1.056.910,40 EUR**

KG	DIN 276-1 (2008-12) / Bezeichnung		Teilbetrag	Gesamt EUR
500	**Außenanlagen**	Gesamt, Brutto:		**755.160,00** 898.640,40
510	**Geländeflächen**			**76.875,00**
512	Bodenarbeiten für Plätze, Höfe und Wege	6.150 m²	76.875,00	76.875,00
520	**Befestigte Flächen**			**331.135,00**
521	Wege	m²		34.575,00
5211	Wassergeb. Wegdecke mit Stabilizer	70 m²	2.625,00	2.625,00
5212	Campusweg in Asphalt	710 m²	31.950,00	31.950,00
522	Straßen Anpassungen an Bestand	150 m²	13.500,00	13.500,00
523	Plätze, Höfe, mittlere Qualität	2.250 m²	180.000,00	180.000,00
525	Sportplatzflächen	m²		46.560,00
5251	Tore, klein	2 St	2.400,00	2.400,00
5252	Soccerplatz mit EPDM- Belag	384 m²	44.160,00	44.160,00
526	Spielplatzflächen			56.500,00
5262	Kletterparcours	1 St	50.000,00	50.000,00
5264	Fallschutzbeläge	100 m³	6.500,00	6.500,00
530	**Baukonstruktionen in Außenanlagen**			**50.240,00**
531	Einfriedungen um Soccerplatz	80 m	24.000,00	24.000,00
533	Mauern, Wände an Sportfläche	32 m	10.240,00	10.240,00
534	Treppen,7-stufig	7 St	3.500,00	3.500,00
537	Kanal- und Schachtbauanlagen	1 ps...	12.500,00	12.500,00
540	**Technische Anlagen in Außenanlagen**			**40.000,00**
541	Abwasseranlagen- Rinnen, Straßenabläufe	1 ps...	20.000,00	20.000,00
549	Technische Anlagen in Außenanlagen, sonstiges, Beleuc...	1 ps...	20.000,00	20.000,00
550	**Einbauten in Außenanlagen**			**36.760,00**
551	Allgemeine Einbauten-Bänke	11 St	8.800,00	8.800,00
552	Besondere Einbauten, Sitzlandschaften und -nischen	93 m²	20.460,00	20.460,00
559	Einbauten in Außenanlagen, sonstiges	St		7.500,00
5593	Geländer	25 m	7.500,00	7.500,00
570	**Pflanz- und Saatflächen**			**75.000,00**
571	Oberbodenarbeiten	450 m³	22.500,00	22.500,00
572	Vegetationstechnische Bodenbearbeitung	3.000 m²	10.500,00	10.500,00
574	Pflanzen	1 ps...	10.000,00	10.000,00
575	Rasen und Ansaaten	2.000 m²	14.000,00	14.000,00
579	Pflanz- und Saatflächen, Pflege	3.000 m²	18.000,00	18.000,00
590	**Sonstige Außenanlagen**			**145.150,00**
591	Baustelleneinrichtung	1 ps...	10.000,00	10.000,00
593	Sicherungsmaßnahmen	1 ps...	7.500,00	7.500,00
594	Abbruchmaßnahmen	3.380 m²	101.400,00	101.400,00

Kostenschätzung

Kinder- und Jugendzentrum Dinkelsbühl (BV3/2019)

KG	DIN 276-1 (2008-12) / Quelleinträge		Teilbetrag	**Gesamt EUR**
596	Materialentsorgung	250 m³	11.250,00	11.250,00
598	Provisorische Außenanlagen	1 ps...	7.500,00	7.500,00
599	Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen, sonstiges (Rod...	1 ps...	7.500,00	7.500,00
700	**Baunebenkosten**			**133.000,00**
		Gesamt, Brutto:		158.270,00
730	**Architekten- und Ingenieurleistungen**			**133.000,00**
732	Freianlagenplanung Lph 1-8	1 ps...	133.000,00	133.000,00

Kinder- und Jugendzentrum Dinkelsbühl, Netto:	**888.160,00 EUR**
zzgl. MwSt.:	168.750,40 EUR
Gesamt, Brutto:	**1.056.910,40 EUR**