

Sitzungsvorlage Stadtrat öffentlich

am 27.07.2022

Vorlagen-Nr.: 3/084/2022

Berichterstatter: Vonhold, Gerhild

Betreff: Wertstoffhof Dinkelsbühl - Erneuerung der Toranlage mit Verbreiterung der Zufahrt

Sachverhaltsdarstellung:

Das schon in die Jahre gekommene Zufahrtstor zum Wertstoffhof soll durch ein modernes und breiteres Sektionaltor ersetzt werden.

Es wird eine separate Zufahrt zum Wertstoffhof sowie eine separate Einfahrt und eine Ausfahrt zur Deponie bzw. Lagerplatz Grüngut geplant und realisiert. Momentan hat das Zufahrtstor eine Durchfahrtsbreite von ca. 8m und eine Höhe von 1.80m. Das neue Tor wird dann eine Breite von 14,00m und eine Höhe von 1.80m haben. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten - ca. 3% abfallendes Gelände Richtung Staatsstraße St2218 - wird die Toranlage in Schrägausführung erstellt.

Folgende Arbeitsschritte sind erforderlich:

- Abbruch des vorhandenen Holzschuppen
- Rückbau und seitlicher Lagerung des angrenzenden Zaunes für den späteren Wiedereinbau
- Verbreiterung der Einfahrt zur Herstellung einer zusätzlichen Fahrspur
- Verlegung von Leerrohren und Leitungen vom Gebäude Wertstoffhof zur neuen Toranlage
- Setzen des neuen Tores auf die örtlich hergestellte Fundamentierung
- Asphaltierungsarbeiten der Aufbruchstellen
- Anschluss des Zaunes an die neue Toranlage

Die geschätzten Gesamtkosten für die Herstellung der neuen Toranlagen mit separater Zufahrt und sämtlichen dazugehörigen Arbeiten betragen **ca. 65.000€ (brutto)**.

Für die Lieferung und Montage der Toranlage wurden folgende drei Hersteller zur Abgabe eines Angebotes angefragt:

Bayer GmbH Tor und Zaunsysteme, 91625 Schnelldorf
Eckenweber Zaunbau GmbH & Co. KG, 91567 Herrieden-Hohenberg
Schnabel Einfahrtstore GmbH & Co. KG, 91717 Wassertrüdingen

Die Angebotsauswertung ergab folgenden Preisspiegel (incl. MwSt.) für die Toranlage, incl. Montage:

1. Schnabel Einfahrtstore GmbH & Co. KG, 91717 Wassertrüdingen	29.469,16€
2.	31.671,85€
3.	34.346,97€

Die notwendigen Bauarbeiten werden von der Firma Engelhardt Bau GmbH, 91550 Dinkelsbühl-Botzenweiler im Rahmen des Jahresauftrages Tiefbau durchgeführt.

Vorbereitende Maßnahmen, wie Abholzung Buschwerk, Abbau Holzschuppen,... werden durch den Bauhof der Stadt Dinkelsbühl realisiert.

Zurzeit läuft noch eine Anfrage beim Landkreis Ansbach wegen einer Kostenbeteiligung. In der Sitzung wird über das Ergebnis der Verhandlungen berichtet.

Anlagen:

- Grundriss Einfahrt Wertstoffhof M=1:250

- Bilderzusammenstellung vorhandene Toranlage

Haushaltsrechtliche Vermerke:

1. Die Gesamtausgaben der Maßnahme/Vergabe betragen 0,00 €
2. Haushaltsmittel vorhanden: ja/nein 0,00 € bei HSt.:
3. Die über-/außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von 0,00 € werden gedeckt durch:
 - Einsparungen bei HSt.:
 - Mehreinnahmen bei HSt.:
 - Veranschlagung im Nachtragshaushalt 20

Vorschlag zum Beschluss:

Es wird beschlossen die Toranlage mit größerer Einfahrt am Wertstoffhof der Stadt Dinkelsbühl nach vorgelegtem Plan zu bauen.

Der Oberbürgermeister wird bevollmächtigt den Auftrag für die Lieferung und Montage der Toranlage dem Bieter mit dem wirtschaftlichsten Angebot zu erteilen.

26. Sitzung des Stadtrates

Tagesordnungspunkt Nr. 5